

ÁRAJÁNLAT

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása a Magyar Falu Program keretében MFP-UHK/2022 kódszámú pályázathoz "Haladjunk jó úton - Bejcggyertyános község közigazgatási területén útfelújítás"

Varga és Varga Építőipari Kft.
9800 Vasvár, Petőfi S.u.25.
11317290-2-18

MUNKANEM	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	ÖSSZESEN
József A.u. /126/2 hrsz./ (200x3)=600m2			
1. Meglévő burkolat gépi seprése, bitumenemulziós kellősítés	600 m2	340 Ft	204 000 Ft
2. Kátyúzás AC-11 kötő jelű aszfaltból	5 to	38 660 Ft	193 300 Ft
3. Aszfaltburkolat készítése AC-11 kopó jelű aszfaltból 5cm vtg.-ban finiserrel bedolgozva	30 m3	99 000 Ft	2 970 000 Ft
4. Padka készítése VSZ 0/11 bazaltból 50-50 cm szélességben, átlag 8 cm vtg.-ban	16 m3	20 500 Ft	328 000 Ft
József A. u. összesen:			3 695 300 Ft
Ady E.u. /101 hrsz./ (290x3)=870m2			
1. Meglévő burkolat gépi seprése, bitumenemulziós kellősítés	870 m2	340 Ft	295 800 Ft
2. Meglévő burkolat kiegyenlítése AC-11 kötő jelű aszfalttal, átlag 2 cm vastagságban	17,4 m3	92 000 Ft	1 600 800 Ft
3. Aszfaltburkolat készítése AC-11 kopó jelű aszfaltból 4 cm vtg.-ban finiserrel bedolgozva	52 m3	99 000 Ft	5 148 000 Ft
4. Padka készítése VSZ 0/11 bazaltból 50-50 cm szélességben, átlag 8 cm vtg.-ban	23 m3	20 500 Ft	471 500 Ft
Ady E. u. összesen:			7 516 100 Ft
Béke u. /56/1 hrsz./ (500x4)=2000m2			
1. Meglévő burkolat gépi seprése, bitumenemulziós kellősítés	2000 m2	340 Ft	680 000 Ft
2. Meglévő burkolat kiegyenlítése AC-11 kötő jelű aszfalttal, átlag 2 cm vastagságban	40 m3	92 000 Ft	3 680 000 Ft
3. Aszfaltburkolat készítése AC-11 kopó jelű aszfaltból 4 cm vtg.-ban finiserrel bedolgozva	80 m3	99 000 Ft	7 920 000 Ft
4. Padka készítése VSZ 0/11 bazaltból 50-50 cm szélességben, átlag 8 cm vtg.-ban	40 m3	20 500 Ft	820 000 Ft
Béke u. összesen:			13 100 000 Ft
060/2 hrsz.-ú Kossuth L.u. bekötő (250x3,7)=925m2			
1. Meglévő burkolat gépi seprése, bitumenemulziós kellősítés	925 m2	340 Ft	314 500 Ft

2.	Meglévő burkolat kiegyenlítése AC-11 kötő jelű aszfalttal, átlag 2 cm vastagságban	18,5 m3	92 000 Ft	1 702 000 Ft
3.	Aszfaltburkolat készítése AC-11 kopó jelű aszfaltból 4 cm vtg.-ban finiszerrel bedolgozva	37 m3	99 000 Ft	3 663 000 Ft
4.	Padka készítése VSZ 0/11 bazaltból 50-50 cm szélességben, átlag 8 cm vtg.-ban	20 m3	20 500 Ft	410 000 Ft
060/2 hrsz.-ú Kossuth L. u. összesen:				6 089 500 Ft

463 hrsz.-ú Kossuth L.u. (50x3,7)=185m2

1.	Meglévő burkolat gépi seprése, bitumenemulziós kellőcsítés	185 m2	340 Ft	62 900 Ft
2.	Meglévő burkolat kiegyenlítése AC-11 kötő jelű aszfalttal, átlag 2 cm vastagságban	3,7 m3	92 000 Ft	340 400 Ft
3.	Aszfaltburkolat készítése AC-11 kopó jelű aszfaltból 4 cm vtg.-ban finiszerrel bedolgozva	7,4 m3	99 000 Ft	732 600 Ft
4.	Padka készítése VSZ 0/11 bazaltból 50-50 cm szélességben, átlag 8 cm vtg.-ban	4 m3	20 500 Ft	82 000 Ft
463 hrsz.-ú Kossuth L. u. összesen:				1 217 900 Ft

441/1 hrsz.-ú Kossuth L.u. 4-8.(96x3)=288m2


1.	Aszfaltburkolat készítése AC-11 kötő jelű aszfaltból 2 cm vtg.-ban finiszerrel bedolgozva	5,8 m3	92 000 Ft	533 600 Ft
2.	Aszfaltburkolat készítése AC-11 kopó jelű aszfaltból 4 cm vtg.-ban finiszerrel bedolgozva	11,5 m3	99 000 Ft	1 138 500 Ft
3.	Padka készítése VSZ 0/11 bazaltból 50-50 cm szélességben, átlag 8 cm vtg.-ban	8 m3	20 500 Ft	164 000 Ft
441/1 hrsz.-ú Kossuth L.u. összesen:				1 836 100 Ft

ÖSSZESEN: 33 454 900 Ft
27% ÁFA: 9 032 823 Ft
MINDÖSSZESEN: 42 487 723 Ft

Árajánlat érvényes: 2022. november 30.

Bízunk ajánlatunk elfogadásában, várjuk szíves megrendelésük.

Vasvár, 2022. augusztus 18.


aláírás/bélyegző

VARGA ÉS VARGA
Építőipari Kft.
Vasvár, Petőfi S. u. 25.
Adószám: 11317290-2-18
2.